カルムペイブ（クラリーブラック）

カルムペイブ（クラリーベージュ）

カルムペイブ（クラリーイエロー）

カルムペイブ（クラリーイエロー）

CALME PAVE

カルムペイブ

コンクリート　RD加工

施工事例

天然石の深みある色合いを再現し、使い易い色目にリニューアル。
当社独自の RD 加工を施し、より自然な質感に仕上げ、ガーデン・ステップにマッチする商品です。
柔らかいテクスチャーと深みある色合いがより暖かい空間を表現しています。

クラリーホワイト（目地:ベージュ）

このような色幅でランダムに納入されます。

クラリーイエロー（目地:ベージュ）

このような色幅でランダムに納入されます。

クラリーベージュ（目地:ベージュ）

このような色幅でランダムに納入されます。

クラリーブラウン（目地:ブラウン）

このような色幅でランダムに納入されます。

クラリーグレー（目地:ベージュ）

このような色幅でランダムに納入されます。

クラリーブラック（目地:グレー）

このような色幅でランダムに納入されます。

TOYO ジョイサンド・ハード

カルムペイブの化粧目地としてお使いいただけます。施工後の散水で変形しにくい程度に固まり目地の流出を防止します。

ベージュ

ブラウン

グレー

ブラック

●TOYOジョイサンド・ハードの施工方法、注意事項はP536をご参照ください。

●使用量の目安は1袋/20kg当たりで
300×300の場合で約8㎡、
600×300の場合で約10㎡となります。

●軒下や湿気を伴う場所にはウレタン樹脂で固める固定目地材での施工を行ってください。施工方法及び注意事項はP536をご参照ください。

規格寸法図

300×300×40



600×300×40



●寸法表示は目地込みの調整寸法となっております。

●300×300×40サイズは小口2面仕上げがございます。
●600×300×40サイズは小口3面仕上げがございます。

●自然な風合いを出すため、表面の色合い、テクスチャーに幅をもたせてあります。
●表面意匠は300×300サイズは4パターン、600×300は3パターンあります。（柄の指定はできません。）
●側面の異形目地キープを突き合わせて施工しますが、製品特性上あえて目地幅がランダムになるようにしています。
●小口使いをする場合にジョイサンドハードを使用する際は、小口から砂が流出しないよう簡易養生を行ってから施工してください。

●異形目地キープを突き合わせて施工します。

●小口仕上げ面は、RD加工です。

カルムペイブ価格表（西1-a･c）

品　種	本体価格（円）税別	重量（kg）	1㎡本体価格（円）	1㎡使用数量（枚）	備　考
300×300×40	**820**	8.0	9,102	11.1	
600×300×40	**1,640**	16.1	9,184	5.6	
300×300小口2面仕上げ	**1,170**	8.0	—	—	
600×300小口3面仕上げ	**2,340**	16.1	—	—	

TOYO　ジョイサンド・ハード価格表（西1-a･c）

品　種	本体価格（円）税別	重量（kg/袋）
ベージュ	**2,970**	20.0
ブラウン、グレー、ブラック	**3,560**	20.0

※1袋単位の販売です。